



# Przetargi.pl

Przedmiot: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 15+644 - 15+859 - dojazdy do obiektu inżynierskiego nr JN1 1001827 w ul. Garwolińskiej

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

Województwo: mazowieckie

Adres: 08-410 Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 45

Telefon: 025 6822215

Fax: nie podano

Strona internetowa: nie podano

Data publikacji: 2013-07-02

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

## SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, 08-410 Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 45, REGON: 01482375900000

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

## SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 18+046 ÷ 19+316 - dojazdy do obiektu inżynierskiego nr JN1 1001827 w ul. Garwolińskiej.

Przebudowa obejmuje:

#### ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym w ilości 0,215 km

#### ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odl do 5 km w ilości 76,29m<sup>3</sup>

#### CHODNIKI

Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 na ławie betonowej z oporem w ilości 258 m

Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm w ilości 248,5 m

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 15 cm w ilości 493,75 m<sup>2</sup>

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm w ilości 493,75 m<sup>2</sup>

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm, nas podsypce cem.-piask. gr. 3 cm w ilości 493,75 m<sup>2</sup>

#### ZJAZDY

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat. III w ilości 26 m<sup>2</sup>

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 15 cm w ilości 26 m<sup>2</sup>

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 25 cm w ilości 26 m<sup>2</sup>

Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej bez oporu w ilości 28m

Wjazdy i wyjazdy z bram z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm w ilości 26 m<sup>2</sup>

#### ODWODNIENIE

Wykonanie ścieku podchodnikowego z rur o średnicy 15 cm w ilości 27 mb

Ustawienie ławy betonowej B-10 pod ściek w ilości 12,24 m<sup>3</sup>

Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (2 na płask, 1 rębem) na podsypce cem. - piask. w ilości 204 m

Dodatek za każdy następny 1 rząd kostki układany na rąb na podsypce cem.-piask. w ilości 204 m

#### NAWIERZCHNIA

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechaniczne (istniejąca nawierzchnia bitumiczna) w ilości 1257,4 m<sup>2</sup>

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 1257,4 m<sup>2</sup>

Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>, KR-2 w ilości 94,3 Mg

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN- EN; w-wa ścieralna, gr. w-wy 4 cm, KR-2 z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową w ilości 1257,4 m<sup>2</sup>

#### POBOCZA

Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, gr. 8 cm w ilości 107,5 m<sup>2</sup>

### II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 18+046 ÷ 19+316 - dojazdy do obiektu inżynierskiego nr JN1 1001827 w ul. Garwolińskiej.

Przebudowa obejmuje:

#### ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym w ilości 0,215 km

#### ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odl do 5 km w ilości 76,29m<sup>3</sup>

#### CHODNIKI

Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 na ławie betonowej z oporem w ilości 258 m

Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm w ilości 248,5 m

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 15 cm w ilości 493,75 m<sup>2</sup>

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm w ilości 493,75 m<sup>2</sup>

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm w ilości 493,75 m<sup>2</sup>

#### ZJAZDY

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat. III w ilości 26 m<sup>2</sup>

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 15 cm w ilości 26 m<sup>2</sup>

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 25 cm w ilości 26 m<sup>2</sup>

Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej bez oporu w ilości 28m

Wjazdy i wyjazdy z bram z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm w ilości 26 m<sup>2</sup>

#### ODWODNIENIE

Wykonanie ścieku podchodnikowego z rur o średnicy 15 cm w ilości 27 mb

Ustawienie ławy betonowej B-10 pod ściek w ilości 12,24 m<sup>3</sup>

Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (2 na płask, 1 rębem) na podsypce cem. - piask. w ilości 204 m

Dodatek za każdy następny 1 rząd kostki układany na rąb na podsypce cem.-piask. w ilości 204 m  
NAWIERZCHNIA

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechaniczne (istniejąca nawierzchnia bitumiczna) w ilości 1257,4 m<sup>2</sup>

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 1257,4 m<sup>2</sup>

Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>, KR-2 w ilości 94,3 Mg

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN- EN; w-wa ścieralna, gr. w-wy 4 cm, KR-2 z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową w ilości 1257,4 m<sup>2</sup>

POBOCZA

Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, gr. 8 cm w ilości 107,5 m<sup>2</sup>

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

### SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

#### III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na kwotę 1 312,77PLN (słownie; jeden tysiąc trzysta dwanaście złotych 77/100)

#### III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

### SEKCJA IV: PROCEDURA

#### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

#### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

#### IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [www.pzdgarwolin.pl](http://www.pzdgarwolin.pl)

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2013-07-17 godzina: 09:30, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska, pokój nr 3 tj. sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)